

知味观古荡店消防工程工程量清单报价表

工程名称: 知味观古荡店消防工程										
报价单位:					联系人:			电话:		
序号	项目名称	计量单位	工程量	价格组成					综合单价	安装综合价
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润		
一	喷淋灭火系统									
1	安装喷淋头(隐喷, 含管件、支架、刷漆、更换喷头)	个	55							
2	水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN80mm以内	米	15							
3	水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN65mm以内	米	12							
4	水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN50mm以内	米	12							
5	水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN32mm以内	米	35							
6	水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN25mm以内	米	60							
7	末端放水费	项	2							
8	喷淋系统调试	项	1							
9	小 计									
二	消火栓系统									
1	拆除旧消火栓(含管件、支架)	个	4							
2	新建消火栓	套	4							
3	水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN65mm以内	米	24							

4	水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)安装 DN100mm以内	米	48							
5	喷淋系统调试	项	1							
6	小计									
三	火灾自动报警系统									
1	感烟探测器、手报、声光移位(含拆除、安装、新增)	个	36							
2	KBJ电线管(含连接件、支架、安装)	米	150							
3	电线(ZR-BVR1.5,一组1对线)	米	300							
4	金属软管敷设 ϕ 20	米	20							
5	消防主机结合费	项	1							
6	系统编程费	项	1							
7	小计									
四	集中供电应急照明系统									
1	应急照明控制器 TY-C-10W01B	台	1							
2	应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)TY-D-0.6KVA	台	1							
3	集中电源集中控制型消防应急标志灯具TY-BLJC-1LROE I 1W531B壁装(疏散出口)	套	8							
4	集中电源集中控制型消防应急标志灯具TY-BLJC-1LROE I 1W531B壁装(安全出口)	套	3							

5	集中电源集中控制型消防应急标志灯具TY-BLJC-1LROE I 1W531B吊装（双面多信息复合灯单向）	套	5							
6	集中电源集中控制型消防应急照明灯具TY-ZFJC-E6W84B嵌顶	套	7							
7	应急照明配电箱	套	1							
8	电管管 SC20	米	150							
9	电线 WDZN—RVJS—2*2.5	米	200							
10	小计									
七	总造价									
1	总合计									
2	税金									
3	含税总合计									
注：1、以上报价不含机械排烟系统，最终按实际工程量结算										